

内管工事費（お客さまの敷地内の配管工事費用）

お客さまの敷地内と建物内の配管費用は、お客さまのご負担となります。

【ガス工事の参考見積額(標準モデル)】

工事1件あたり 148,280円（税込）

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。

（標準モデルの詳細は下記をご覧ください）

※上記参考見積額は、消費税率10%適用時の金額です。

※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費になります。

ガス本支管工事費及び機器費は含まれません。

※ガス工事の実施にあたっては、ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際にお客さまにご提示する見積金額は上記参考見積額とは異なることがあります。

標準モデル

- 新築の戸建木造住宅
- ガス機器:2台（設計対象は以下のガス流量とする）
 - a. 24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
 - b. ビルトインガスコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒バーナーA0.35m³/h、バーナーB0.35m³/h】
- ガスメーターまでは、ポリエチレン管の埋設配管(延長9m)
- ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- 機器接続工事は見積りに含む(ガス栓は機器接続ガス栓)
- 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- 上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は当社の標準仕様による

【上記標準モデルの内訳】

単位:円

項目	数量	単価	金額
基本工事費	1	27,620	27,620
埋設工事費	9	4,490	40,410
ライン工事費	2	27,300	54,600
諸経費	1		12,170
消費税			13,480
合計			148,280

【上記内管工事の標準モデル図】

